

Fra: [REDACTED]
Til: [REDACTED]
Emne: VS: [REDACTED], projekt: kælder
Dato: 19. december 2011 22:04:00

Hej [REDACTED]

Se lige på dette og ring bare til mig☺

Mvh

[REDACTED]

Fra: [REDACTED]
Sendt: 4. december 2011 19:26
Til: [REDACTED]
Emne: [REDACTED], projekt: kælder

Banedanmark
Att: [REDACTED]
Amerika Plads 15
2100 København K

Tilbud [REDACTED] station

Projekt afvanding i [REDACTED] beliggende i kælder ved perron 2

Indvendige arbejder:

- Opsætning af støvfang ved el-skabe.
- Opsætning af el-kontakt til pumpe, trækning af kabel i eksisterende kabelbakke til el-skab samt etablering af nyt relæ til efterfølgende tilslutning i eksisterende tavle. Tilslutning til Bdk el-tavle udføres ikke i denne entreprise men udføres efterfølgende af Bdk.
- Opskæring af betongulv og etablering af afløb, central i 3 rum, samles i sandfangsbrønd med overløb til Pumpebrønd med returventil. Betongulv opbrydes ved brønd i ca 80 cm dybde med robotskæremaskine og slaghammer. Gennembrydning af muren med diamantbor for etablering af tilslutning til brønd under [REDACTED]
- Pumpebrønd installeret med pumpe og der forberedes til endelig tilslutning af el.
- Betongulve i kælder støbes omkring brønde samt gennemgående drærende.
- Isætning af roxtec tætning ved 2 stk rørgennemføringer i det lille rum samt tætning af yderlige trækrør i de 2 øvrige rum.
- Oprydning og lægning/genetablering af fliser i gulvet

Udvendige arbejder:

- Opgravning/fjernelse af skærver ved brønd foretages med skinnelørende materiel. Arbejdet udføres om natten i en sporspærring og det vurderes om det er behov for kørestrømsafbrydelse eller om det kan udføres med højdestop
- Færdiggørelse efter gennembrydning af mur og tilslutning af kloakrør til udvendig brønd

- Eksisterende skærver afrettes omkring arbejdsstedet
- Jord og betonrester bortskaffes med skinnekørende materiel.
- Affald og overskudsmaterialer bortskaffes efter gældende regler

Tilbudet indeholder jernbane sikkerhedsplan, kørestrømsafbrydelse, SR omkostninger samt skinnekørende materiel.

Der udarbejdes billeddokumentation samt en skitseoptegning efter udførelsen.

Kr. [REDACTED]

Alle priser er excl. Moms

Med venlig hilsen

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]